



Базовая комплектация

Производительность теоретическая, м3/час	20
Бетоносмеситель, тип:	1
Загр./выход, л.	500/350
Бункер инертных материалов, шт x м3	2 x 10
Подача инертных	Скип
Емкость для цемента, шт x м3	1 x 23
Шнеки для цемента:	
Количество, шт.	1
Диаметр, мм.	168
Конвейер – дозатор инертных, НПВ, кг.	750
Дозатор цемента, НПВ, кг.	200
Дозатор воды, НПВ, кг.	100
Электронная система взвешивания тензодатчиков и преобразователей	Система
Режим работы	Автоматический/ручной
Обслуживающий персонал, чел.	2
Установленная мощность, кВт.	35
Исполнение	Летнее/зимнее

{gallery}3d-mob2:130:130:0{/gallery}